

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pomieszczenie 1			
1	KNR 4-04	Rozebranie siatek dzielących obsadzonych w kształtownikach stalowych	m		
d.1	0804-01		m	16,650	
	analogia	5,55*3			
				RAZEM	16,650
2	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic i krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-09		szt.	4,000	
	analogia	4			
				RAZEM	4,000
3	KNR 4-04	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 40x40x3-5 mm - demontaż ławek w zabudowie grzejników z odzyskaniem desek	szt.		
d.1	0808-03		szt.	10,000	
	analogia	10			
				RAZEM	10,000
4	KNR 9-29	Zabudowa koryta kablowego oraz pionu c.o.- uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2	m		
d.1	0307-01		m	27,600	
	analogia	(4,35+0,15+2,4)*4			
				RAZEM	27,600
5		Wkucie pionowego odcinka kabla energetycznego	m		
d.1	wycena indywidualna		m	0,400	
		0,4			
				RAZEM	0,400
6	KNR 9-29	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm- zabudowa rusztu z pozycji powyżej	m ²		
d.1	0309-01		m ²	3,750	
	analogia	4,35<długość>*(0,4<wysokość>+0,15<głębokość>)+0,35<wysokość>*(0,15<szerokość>+0,3<głębokośćx2>)+2,4<wysokość>*(0,2<szerokość>+0,3<głębokośćx2>)			
				RAZEM	3,750
7	KNR-W 2-17	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w zabudowie z G-K wraz z zamontowaniem rury spiro (długość 15cm) od istniejącego przewodu wentylacyjnego	szt.		
d.1	0137-01		szt.	2,000	
	analogia	2			
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
d.1	1212-21		m	7,500	
	analogia	7,5			
				RAZEM	7,500
9	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
d.1	1212-28		m	2,500	
	analogia	2,5			
				RAZEM	2,500
10	KNR-W 4-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego	m ³		
d.1	0304-02		m ³	0,749	
		0,8*1,95*0,24*2			
				RAZEM	0,749
11	KNR-W 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.1	0803-03		m ²	6,240	
		1,95*0,8*2*2			
				RAZEM	6,240
12	KNR AT-31	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
d.1	0702-01		m	18,800	
	analogia	1,95*4*2+0,8*2*2			
				RAZEM	18,800
13	KNR-W 2-02	Uzupełnienie cokolika z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		
d.1	1115-02		m	1,600	
	analogia	0,8*2			
				RAZEM	1,600
14	KNR AT-42	Przygotowanie podłoża - gruntowanie	m ²		
d.1	0101-04		m ²	110,056	
	analogia	<Ściany>(5,55*2,4+5,55*2,0+1,2*0,4+8,6*2,4*2)-<otwory>(2*0,8*1,95+1,15*0,85*2+0,85*0,85*2)+<ościeża>1,95*0,26*4+0,8*0,26*2+<sufit>8,64*5,55			
				RAZEM	110,056
15	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1	0713-01		m ²	110,056	
		110,056			
				RAZEM	110,056

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR K-04 d.1 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia do 2m wysokości 5,55*2,0*2+8,6*2,0*2+4*0,26*1,95-(2*0,85*1,95)	m ² m ²	55,313	55,313
				RAZEM	55,313
17	KNR K-04 d.1 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 5,55*0,4*2+8,6*0,4*2-(2*0,85*0,4+2*1,15*0,4)+8,64*5,55	m ² m ²	57,672	57,672
				RAZEM	57,672
18	d.1 wycena indywidualna	Wykonanie i montaż ławek przyściennych do zabudowy istniejących grzejników z kształtowników zamkniętych malowanych, desek malowanych i od czoła wypełnionych płytą osłonową meblową perforowaną 8,6	m m	8,600	8,600
				RAZEM	8,600
19	KNNR 9 d.1 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe 8	szt. szt.	8,000	8,000
				RAZEM	8,000
20	KNNR 9 d.1 0401-01 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
2		Pomieszczenie 2			
21	KNR 4-04 d.2 0804-01 analogia	Rozebranie siatek dzielących obsadzonych w kształtownikach stalowych 5,55*2	m m	11,100	11,100
				RAZEM	11,100
22	KNR-W 4-01 d.2 0353-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic i krat drzewiowych o powierzchni do 2 m2 3	szt. szt.	3,000	3,000
				RAZEM	3,000
23	KNR 4-04 d.2 0808-03 analogia	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennej o wym. 40x40x3-5 mm - demontaż ławek w zabudowie grzejników z odzyskaniem desek 6	szt. szt.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
24	KNR 9-29 d.2 0307-01 analogia	Zabudowa pionu c.o.- uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 (2,4+2,4)*4	m m	19,200	19,200
				RAZEM	19,200
25	KNR 9-29 d.2 0309-01 analogia	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm- zabudowa rusztu z pozycji powyżej 2,4<wysokość>*(0,3<szerokość>+0,3 <głębokośćx2>)+2,4<wysokość>*(0,6<szerokość>+0,3 <głębokośćx2>)	m ² m ²	3,600	3,600
				RAZEM	3,600
26	KNR-W 4-01 d.2 1212-21 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 5	m m	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
27	KNR-W 4-01 d.2 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm 1,5	m m	1,500	1,500
				RAZEM	1,500
28	KNR-W 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,8*1,95*0,24	m ³ m ³	0,374	0,374
				RAZEM	0,374
29	KNR-W 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 1,95*0,8*2	m ² m ²	3,120	3,120
				RAZEM	3,120
30	KNR AT-31 d.2 0702-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 1,95*4*2+0,8*2*2	m m	18,800	18,800
				RAZEM	18,800
31	KNR-W 2-02 d.2 1115-02 analogia	Uzupełnienie cokolika z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
32	KNR AT-42 d.2 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie	m ²		
		<Ściany>(5,55*2,4*2+6,5*2,4*2)-<otwory>(2*0,8*1,95+1,15*0,85+0,85*0,85*2) +<ościeża>1,95*0,26*4+0,8*0,26*2+<sufit>6,5*5,55	m ²	90,817	
				RAZEM	90,817
33	KNR-W 4-01 d.2 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		90,817	m ²	90,817	
				RAZEM	90,817
34	KNR K-04 d.2 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia do 2m wysokości	m ²		
		<Ściany>(5,55*2,0*2+6,5*2,0*2)-<otwory>(2*0,8*1,95)+<ościeża>1,95*0,26*4+0,8*0,26*2	m ²	47,524	
				RAZEM	47,524
35	KNR K-04 d.2 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		5,55*0,4*2+6,5*0,4*2-(2*0,85*0,4+1,15*0,4)+6,5*5,55	m ²	44,575	
				RAZEM	44,575
36	d.2 wycena indywidualna	Wykonanie i montaż ławek przyściennych do zabudowy istniejących grzejników z kształtowników zamkniętych malowanych, desek malowanych i od czoła wypełnionych płytą osłonową meblową perforowaną	m		
		6,5	m	6,500	
				RAZEM	6,500
37	KNNR 9 d.2 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
38	KNNR 9 d.2 0401-01 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pomieszczenie 3			
39	KNR-W 4-01 d.3 0353-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic i krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-04 d.3 0808-03 analogia	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 40x40x3-5 mm - demontaż ławek w zabudowie grzejników z odzyskaniem desek	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
41	KNR-W 4-01 d.3 1212-21 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
42	KNR-W 4-01 d.3 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
43	KNR AT-31 d.3 0702-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		1,95*2*2+0,8*2*2	m	11,000	
				RAZEM	11,000
44	KNR AT-42 d.3 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie	m ²		
		<Ściany>(5,55*2,4*2+2,1*2,4*2)-<otwory>(0,8*1,95+1,15*0,85)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26+<sufit>2,1*5,55	m ²	47,060	
				RAZEM	47,060
45	KNR-W 4-01 d.3 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		47,06	m ²	47,060	
				RAZEM	47,060
46	KNR K-04 d.3 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia do 2m wysokości	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Ściany>(5,55*2,0*2+2,1*2,0*2)-<otwory>(1*0,8*1,95)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26	m ²	30,262	
				RAZEM	30,262
47	KNR K-04 d.3 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 5,55*0,4*2+2,1*0,4*2-(1,15*0,4)+2,1*5,55	m ² m ²	17,315	
				RAZEM	17,315
48	d.3 wycena indywidualna	Wykonanie i montaż ławek przyściennych do zabudowy istniejących grzejników z kształtowników zamkniętych malowanych, desek malowanych i od czoła wypełnionych płytą osłonową meblową perforowaną 2,1	m m	2,100	
				RAZEM	2,100
49	KNNR 9 d.3 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNNR 9 d.3 0401-01 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Pomieszczenie 4			
51	KNR-W 4-01 d.4 0353-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic i krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
52	KNR 4-04 d.4 0808-03 analogia	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 40x40x3-5 mm - demontaż ławek w zabudowie grzejników z odzyskaniem desek 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
53	KNR 9-29 d.4 0307-01 analogia	Zabudowa pionu c.o. - uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2 2,4*4	m m	9,600	
				RAZEM	9,600
54	KNR 9-29 d.4 0309-01 analogia	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm- zabudowa rusztu z pozycji powyżej 2,4<wysokość>*(0,4<szerokość>+0,3<głębokość>2)	m ² m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
55	KNR-W 4-01 d.4 1212-21 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1,5	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
56	KNR-W 4-01 d.4 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm 0,5	m m	0,500	
				RAZEM	0,500
57	KNR AT-31 d.4 0702-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 1,95*4*2+0,8*2*2	m m	18,800	
				RAZEM	18,800
58	KNR AT-42 d.4 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie <Ściany>(5,55*2,4*2+2,14*2,4*2)-<otwory>(1*0,8*1,95+1,15*0,85)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26+<sufit>2,14*5,55	m ² m ²	47,474	
				RAZEM	47,474
59	KNR-W 4-01 d.4 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 47,474	m ² m ²	47,474	
				RAZEM	47,474
60	KNR K-04 d.4 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia do 2m wysokości <Ściany>(5,55*2,0*2+2,14*2,0*2)-<otwory>(0,8*1,95)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26	m ² m ²	30,422	
				RAZEM	30,422
61	KNR K-04 d.4 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 5,55*0,4*2+2,14*0,4*2-(0,85*0,4+1,15*0,4)+2,14*5,55	m ² m ²	17,229	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
62	d.4 wycena indywidualna	Wykonanie i montaż ławek przyściennych do zabudowy istniejących grzejników z kształtowników zamkniętych malowanych, desek malowanych i od czoła wypełnionych płytą osłonową meblową perforowaną	m		17,229
		2,14	m	2,140	
				RAZEM	2,140
63	KNNR 9 d.4 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
64	KNNR 9 d.4 0401-01 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Pomieszczenie 5			
65	KNR-W 4-01 d.5 0353-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic i krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-04 d.5 0808-03 analogia	Przecinanie poprzeczne piłą ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 40x40x3-5 mm - demontaż ławek w zabudowie grzejników z odzyskaniem desek	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
67	KNR-W 4-01 d.5 1212-21 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
68	KNR-W 4-01 d.5 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
69	KNR AT-31 d.5 0702-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		1,95*4*2+0,8*2*2	m	18,800	
				RAZEM	18,800
70	KNR AT-42 d.5 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie	m ²		
		<Ściany>(5,55*2,4*2+2,14*2,4*2)-<otwory>(1*0,8*1,95+1,15*0,85)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26+<suffit>2,14*5,55	m ²	47,474	
				RAZEM	47,474
71	KNR-W 4-01 d.5 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		47,474	m ²	47,474	
				RAZEM	47,474
72	KNR K-04 d.5 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia do 2m wysokości	m ²		
		<Ściany>(5,55*2,0*2+2,14*2,0*2)-<otwory>(0,8*1,95)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26	m ²	30,422	
				RAZEM	30,422
73	KNR K-04 d.5 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		5,55*0,4*2+2,14*0,4*2-(0,85*0,4+1,15*0,4)+2,14*5,55	m ²	17,229	
				RAZEM	17,229
74	d.5 wycena indywidualna	Wykonanie i montaż ławek przyściennych do zabudowy istniejących grzejników z kształtowników zamkniętych malowanych, desek malowanych i od czoła wypełnionych płytą osłonową meblową perforowaną	m		
		2,14	m	2,140	
				RAZEM	2,140
75	KNNR 9 d.5 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
76	KNNR 9 d.5 0401-01 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Pomieszczenie 6			
77	KNR-W 4-01 d.6 0353-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic i krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR 4-04 d.6 0808-03 analogia	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 40x40x3-5 mm - demontaż ławek w zabudowie grzejników z odzyskaniem desek	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
79	KNR 9-29 d.6 0307-01 analogia	Zabudowa pionu c.o.- uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m2	m		
		2,4*4	m	9,600	
				RAZEM	9,600
80	KNR 9-29 d.6 0309-01 analogia	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m2 - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm- zabudowa rusztu z pozycji powyżej	m ²		
		2,4<wysokość>*(0,4<szerokość>+0,3 <głębokośćx2>)	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
81	KNR-W 4-01 d.6 1212-21 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
82	KNR-W 4-01 d.6 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm	m		
		0,5	m	0,500	
				RAZEM	0,500
83	KNR AT-31 d.6 0702-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		1,95*4*2+0,8*2*2	m	18,800	
				RAZEM	18,800
84	KNR AT-42 d.6 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie	m ²		
		<Ściany>(5,55*2,4*2+2,14*2,4*2)-<otwory>(1*0,8*1,95+1,15*0,85)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26+<sufit>2,14*5,55	m ²	47,474	
				RAZEM	47,474
85	KNR-W 4-01 d.6 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrabaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
		47,474	m ²	47,474	
				RAZEM	47,474
86	KNR K-04 d.6 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia do 2m wysokości	m ²		
		<Ściany>(5,55*2,0*2+2,14*2,0*2)-<otwory>(0,8*1,95)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26	m ²	30,422	
				RAZEM	30,422
87	KNR K-04 d.6 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem	m ²		
		5,55*0,4*2+2,14*0,4*2-(0,85*0,4+1,15*0,4)+2,14*5,55	m ²	17,229	
				RAZEM	17,229
88	d.6 wycena indywidualna	Wykonanie i montaż ławek przyściennych do zabudowy istniejących grzejników z kształtowników zamkniętych malowanych, desek malowanych i od czoła wypełnionych płytą osłonową meblową perforowaną	m		
		2,14	m	2,140	
				RAZEM	2,140
89	KNNR 9 d.6 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90	KNNR 9 d.6 0401-01 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przelącznika jednobiegunowego, przycisku	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7		Pomieszczenie 7			
91	KNR-W 4-01 d.7 0353-09 analogia	Wykucie z muru ościeżnic i krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR 4-04 d.7 0808-03 analogia	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 40x40x3-5 mm - demontaż ławek w zabudowie grzejników z odzyskaniem desek 4	szt. szt.	 4,000	 RAZEM 4,000
93	KNR-W 4-01 d.7 1212-21 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 1,5	m m	 1,500	 RAZEM 1,500
94	KNR-W 4-01 d.7 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm 0,5	m m	 0,500	 RAZEM 0,500
95	KNR AT-31 d.7 0702-01 analogia	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego 1,95*4*2+0,8*2*2	m m	 18,800	 RAZEM 18,800
96	KNR AT-42 d.7 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie <Ściany>(5,55*2,4*2+2,14*2,4*2)-<otwory>(1*0,8*1,95+1,15*0,85)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26+<sufit>2,14*5,55	m ² m ²	 47,474	 RAZEM 47,474
97	KNR-W 4-01 d.7 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 47,474	m ² m ²	 47,474	 RAZEM 47,474
98	KNR K-04 d.7 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia do 2m wysokości <Ściany>(5,55*2,0*2+2,14*2,0*2)-<otwory>(0,8*1,95)+<ościeża>1,95*0,26*2+0,8*0,26	m ² m ²	 30,422	 RAZEM 30,422
99	KNR K-04 d.7 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 5,55*0,4*2+2,14*0,4*2-(0,85*0,4+1,15*0,4)+2,14*5,55	m ² m ²	 17,229	 RAZEM 17,229
100	d.7 wycena indywidualna	Wykonanie i montaż ławek przyściennych do zabudowy istniejących grzejników z kształtowników zamkniętych malowanych, desek malowanych i od czoła wypełnionych płytą osłonową meblową perforowaną 2,14	m m	 2,140	 RAZEM 2,140
101	KNNR 9 d.7 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe 2	szt. szt.	 2,000	 RAZEM 2,000
102	KNNR 9 d.7 0401-01 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 1	szt. szt.	 1,000	 RAZEM 1,000
8		Pomieszczenie 8 i korytarz			
103	KNR 4-04 d.8 0804-01 analogia	Rozebranie siatek dzielących obsadzonych w kształtownikach stalowych oraz ścianki z blachy 2,8*5+2,04+2,03+2+2+2,03+2+2,7	m m	 28,800	 RAZEM 28,800
104	KNR 4-04 d.8 0808-03 analogia	Przecinanie poprzeczne piłką ręczną stalowych kątowników równoramiennych o wym. 40x40x3-5 mm - demontaż ławek w zabudowie grzejników z odzyskaniem desek 16	szt. szt.	 16,000	 RAZEM 16,000
105	KNR AT-43 d.8 0104-02 analogia	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym (system 3.22.00) - zabudowa całej ściany okiennej z zamontowaniem tulej wentylacyjnych na wysokości grzejników. (2,04+2,03+2+2+2,03+1,5)*2,4+2,4*2,4	m ² m ²	 33,600	 RAZEM 33,600
106	KNR AT-43 d.8 0106-04	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS na pojedynczej metalowej konstrukcji nośnej grubości 50 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym (system 3.40.04) 2,4*2,4	m ² m ²	 5,760	 RAZEM 5,760

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
107	KNR 9-29 d.8 0205-04 analogia	Demontaż okładzin istniejącej obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni demontażu ponad 2 m ² - okładzina pojedyncza (12,35+2,2+5,6)*(0,5+0,4)	m ² m ²	 18,135	 18,135
				RAZEM	18,135
108	KNR 9-29 d.8 0307-01 analogia	Zabudowa poziomu c.o. - uzupełnienie rusztu obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek z płyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni uzupełnienia do 2 m ² (12,35+2,2+5,6)*4	m m	 80,600	 80,600
				RAZEM	80,600
109	KNR 9-29 d.8 0309-01 analogia	Uzupełnienie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych obudowy pionów instalacyjnych, słupów i belek przy powierzchni uzupełnienia do 5 m ² - pierwsza warstwa o grubości do 12,5 mm- zabudowa rusztu z pozycji powyżej (12,35+2,2+5,6)<długość>*(0,4<wysokość>+0,5<głębokość>)	m ² m ²	 18,135	 18,135
				RAZEM	18,135
110	KNR-W 4-01 d.8 1212-21 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowych 7,5	m m	 7,500	 7,500
				RAZEM	7,500
111	KNR-W 4-01 d.8 1212-28 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur c.o. o śr. do 50 mm 2,5	m m	 2,500	 2,500
				RAZEM	2,500
112	KNR AT-42 d.8 0101-04 analogia	Przygotowanie podłoża - gruntowanie <Ściany>32,75*2,4+18*2,4+3,5*2,4+6,0*2,4*2-<otwory>(13*0,8*1,95)+<sufit>14,7*5,6+18,0*2,8+5,5*4+5,5*2,5	m ² m ²	 307,190	 307,190
				RAZEM	307,190
113	KNR-W 4-01 d.8 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 307,19	m ² m ²	 307,190	 307,190
				RAZEM	307,190
114	KNR K-04 d.8 0201-02 analogia	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem - lamperia do 2m wysokości 14,7*2,4*2+18*2,4*2+5,6*2*2,4+2,4*2*2,4-(0,8*1,95*14+2,45*0,85*4)	m ² m ²	 165,190	 165,190
				RAZEM	165,190
115	KNR K-04 d.8 0201-02	Dwukrotne malowanie powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych i z płyt gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem 14,7*0,4*2+18*0,4*2+5,6*2*0,4+0,4*2*2,4-(2,45*0,4*4)+14,7*5,6+18*2,8+5,6*2,6+5*3	m ² m ²	 190,920	 190,920
				RAZEM	190,920
116	KNNR 9 d.8 0501-01 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych na LED-owe 18	szt. szt.	 18,000	 18,000
				RAZEM	18,000
117	KNNR 9 d.8 0401-01 analogia	Wymiana nieuszczelnionego podtynkowego wyłącznika, przełącznika jednobiegunowego, przycisku 6	szt. szt.	 6,000	 6,000
				RAZEM	6,000